MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Maître de l'ouvrage :

COMMUNE DE BOHAL

Objet du marché :

Travaux de voirie à TREBIGUET
Programme 2025

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en €uros

N° Prix	Désignation du Prix	Quantités	Unité	Prix unitaire en chiffres (HT)	Montant H.T.
1	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	1	Ft		
2	MARQUAGE ET PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS	1	Ft		
3	DEPOSE ET EVACUATION DE CANALISATION D'EAU PLUVIALE EXISTANTE	27	m		
4	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION P.E.H.D. ANNELE Ø 300 MM SOUS ACCOTEMENT AVEC FINITION GNT A 0/20	27	m		
5	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BETON Ø 300 MM SOUS CHAUSSE AVEC FINITION GNT A 0/20	9	m		
6	REGARD 500 x 500 mm AVEC CADRE ET GRILLE FONTE	2	u		
7	REGARD 600 x 600 mm AVEC CADRE ET GRILLE FONTE	1	u		
8	RACCORDEMENT DE GOUTTIERE SUR REGARD	1	u		
9	TERRASSEMENT D'UN ACCOTEMENT ET EVACUATION DES DEBLAIS	25	m3		
10	EMPIERREMENT D'ACCOTEMENT ET DE CHAUSSEE EN MATERIAUX GNT B 0/20	55	T		
11	REALISATION D'UN REVETEMENT TRICOUCHE SUR ACCOTEMENT ET SUR CHAUSSEE - FINITION 2/4	300	m²		
12	MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE	6	u		

Montant H.T. :	
TVA 20,00 % :	
Montant T.T.C. :	

Complété quant au prix
Par l'Entrepreneur
A ....., le .....

Vu et accepté par le pouvoir adjudicateur du marché.
A ....., le .....
Le Maire